



Comune di santa fiora

Provincia di Grosseto

Ampliamento cimitero di Santa Fiora

COMPLETAMENTO MURO DI CINTA LATO NORD-OVEST
E COSTRUZIONE DI 120 LOCULI

Allegato A.0	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	
Data: maggio 2011	Progetto architettonico: arch. Marcello Simonetti Progetto strutturale : CMN Progetti Responsabile Unico del Procedimento: geom. Maurizio Onofri	
Revisione:		Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo



COMUNE DI SANTA FIORA (GR)

UFFICIO TECNICO

Piazza Garibaldi 25, 58037 Santa Fiora- *Tel. 0564/979612-20-24 – fax. 0564/979621*
tecnico.onofri@comune.santafiora.gr.it tecnico.manni@comune.santafiora.gr.it

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA FIORA

COSTRUZIONE DI 120 LOCULI E MURO LATO NORD-OVEST

Con la Variante al Piano di Fabbricazione, nel 2007 e' stata individuata nella zona est, a lato dell'attuale perimetro del cimitero, l'area per l'ampliamento del cimitero di Santa Fiora Capoluogo. La variante, oltre a perimetrare la nuova area, definisce la disposizione dei loculi, delle cappelle private, i percorsi e gli accessi alla nuova ala del cimitero.

Il progetto prevede la realizzazione dell'intervento per stralci funzionali: il primo stralcio riguarda la realizzazione dei muri del nuovo ampliamento e le pavimentazioni interne, gli stralci successivi la realizzazione dei vari blocchi di loculi e le cappelle private.

Successivamente con deliberazione della G.C. n°70 del 14.08.2008 e' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei muri di cinta del nuovo ampliamento e delle pavimentazioni interne.

In corso d'opera, verificato il ridotto numero di loculi disponibili nella parte esistente del cimitero, e' stata approvata una variante al progetto appaltato con la quale e' stata prevista la realizzazione di una parte dei muri di recinzione e di due blocchi da 60 loculi di cui uno finito e l'altro da completare con i rivestimenti esterni in travertino.

Attualmente i lavori del primo stralcio sono stati conclusi.

Con il presente intervento, sarà completato il progetto di ampliamento del cimitero con la realizzazione del muro di recinzione a chiusura del nuovo perimetro cimiteriale verso il parco pubblico a monte e la realizzazione di un blocco di 120 loculi in posizione speculare a loculi già realizzati.

Il muro di monte sarà realizzato in c.a. con un'altezza di mt.2.70 dal piano esterno di campagna e comunque non inferiore a mt. 2.50. Centralmente al muro sarà posizionato un cancello di servizio per l'accesso al cimitero dal parco pubblico.

Le due batterie di loculi saranno composte da pareti/setto con spessori da 20cm per le pareti perimetrali e 10cm per i setti di suddivisione dei loculi, la copertura e' a doppia falda, con aggetto delle gronda a coprire il fronte dei loculi. I due blocchi di loculi saranno resi strutturalmente indipendenti da un giunto tecnico centrale.



COMUNE DI SANTA FIORA (GR)

UFFICIO TECNICO

Piazza Garibaldi 25, 58037 Santa Fiora- *Tel. 0564/979612-20-24 – fax. 0564/979621*
tecnico.onofri@comune.santafiora.gr.it tecnico.manni@comune.santafiora.gr.it

La copertura sarà impermeabilizzata con guaina autoprotetta con lamina di rame.

Sul fronte i loculi saranno rivestiti con lastre ed elementi monolitici di travertino bianco.

Le acque meteoriche provenienti dal vialetto interno e dalle coperture dei nuovi loculi verranno regimate e convogliate in fognatura.

Santa Fiora lì, maggio 2011

Arch. Simonetti Marcello