COMUNE DI ROCCALBEGNA

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SCUOLA DI ROCCALBEGNA

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO ESECUTIVO

(Artt. 25, 35 e seguenti DPR 554/99)

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 25, 35 e seguenti del DPR n.554/99, ed a corredo del progetto esecutivo per il rifacimento degli infissi esterni della scuola di Roccalbegna.

Si prevede il rifacimento degli infissi esterni della scuola di Roccalbegna, al fine di migliorare il consumo energetico dell'intero plesso scolastico.

Verranno pertanto messi in opera degli infissi in alluminio profilo a taglio termico, completi di vetri termic visarm a basso emissivi 6/7+24+6/7 con gas argon e canalina in pvc, per raggiungere il valore medio Uw di 1,99 come richiesto dalla normativa vigente, guarnizioni perimetrali di battuta, maniglie ed accessori bianchi o neri, corredati di certificazione e prodotti a norma CE

Geom. Massimo PELLEGRINI

COMUNE DI ROCCALBEGNA - (Provincia di Grosseto)