



**Comune di Radicofani**  
Provincia di Siena



Ufficio tecnico

Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 – centralino tel 0578 55905 – 0578-55573 - fax 0578 55930

## **COMPUTO-METRICO-ESTIMATIVO**

**Progetto: Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica tratto di Viale O.Luchini**



**Comune di Radicofani**  
Provincia di Siena



Ufficio tecnico

Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 –centralino tel 0578 55905 – 0578-55573 - fax 0578 55930

**Progetto: Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica tratto di Viale  
O.Luchini**

## **Computo-metrico-estimativo**

<b>intervento</b>	<b>quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>importo</b>
<b>Predisposizione cavo GF7 4x6mm. Per alimentazione punti luce pubblica illuminazione in Via O.Luchini</b>	<b>ml.1.000</b>	<b>€/ml.6,00</b>	<b>6.000</b>
<b>Predisposizione cavo unipolare 1x16 mm. Per alimentazione punti luce pubblica illuminazione in Via O.Luchini</b>	<b>ml.600</b>	<b>€/ml.3,00</b>	<b>1.800</b>
<b>Predisposizione tubo corrugato a doppia parete fi 75 mm. In pvc.</b>	<b>ml.120</b>	<b>€/ml.5,00</b>	<b>600</b>

Predisposizione n.2 armadi stradale in vetroresina per alloggiamento contatore ENEL e quadro elettrico	A corpo	800	800
Spostamento quadro elettrico comprensivo cablaggio eventuali nuovi interruttori magnetotermici, giunzioni e quant'0altro necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte	A corpo	1300	
Installazione palo pubblica illuminazione acquistato direttamente dall'Amm.ne consistente in lampione in ghisa e acciaio. Compreso nel prezzo si intende ogni onere necessario per il fissaggio del palo	n.20	€/cad.200	400
Predisposizione n.2 armadi stradale in vetroresina per alloggiamento contatore ENEL e quadro elettrico	A corpo	800	800

Provvista e posa in opera di quadro elettrico principale per sezionamento linea pubblica illuminazione in Via Fonte Antese, compreso oneri per allacciamento al contatore e linea di alimentazione all'ufficio turistico	A corpo	1.300	1.300
Predisposizione cavo GF7 4x6mm. Per alimentazione punti luce pubblica illuminazione in Via O.Luchini	ml.30	€/ml.6,00	180
Installazione palo di illuminazione di altezza stimata di mt. 7,00, fornito direttamente dall'Amm.ne com.le, compreso oneri per collegamento alla pubblica illuminazione	n.1	€/cad.300	300
Per lavori imprevisi o di difficile valutazione costo orario , costo orario operaio specializzato	h.100	30 €/h.	3.000
Sommano lavori			15.180

<b>Sommano lavori</b>		<b>15.180</b>
<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
<b>Acquisto pali in ghisa</b>		<b>26.000</b>
<b>IVA lavori 11%</b>		<b>1.670</b>
<b>IVA fornitura apparecchiatura 21%</b>		<b>5.460</b>
<b>Indennità L.109/92</b>		<b>700</b>
<b>Imprevisti</b>		<b>2.990</b>
<b>SOMMANO</b>		<b>52.000</b>