

# COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

\*\*\*\*\*

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO DIURNO  
L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE - ARCIDOSSO (GR).

IMPRESA: MULTITEC SRL, con sede in via Graziano, n. 6 - 00165 Roma (RM) p.i. 02019871009

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 19.10.2012, a seguito di gara, venivano affidati, con cottimo fiduciario, alla impresa MULTITEC srl, con sede in Roma, via Giordano n. 6, l'esecuzione dei lavori di : "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO DIURNO L'AQUILONE IN FRAZIONE MONTELATERONE, NEL COMUNE DI ARCIDOSSO", per l'importo netto contrattuale di Euro 103.211,88, di cui oneri per la sicurezza € 5.982,36;
- che in sede esecutiva dei lavori era emersa la necessità di apportare variazioni alle lavorazioni, alcune di tipo migliorativo ed altre non prevedibili in fase di progettazione, ed in particolare:
- Scelta pannello monolitico strutturale componibile, portante ed isolante realizzato con schiuma poliuretana rigida in pannelli strutturali al fine di realizzare un isolamento termico ed una impermeabilizzazione della copertura, in grado di rendere praticabile il solaio attraverso l'uso di tecniche poco invasive, quale era la realizzazione di un massetto in cls. armato;

  
A. Multitec S.r.l.  
L'Amministratore Unico

- Sostituzione di infissi esterni con uso di telai in alluminio verniciato color grigio perla, tonalità presente sugli infissi esistenti, in luogo di quelli previsti in pvc.;
  - Conservazione degli infissi interni e del portone di accesso all'immobile, che in seguito verranno revisionati e restaurati;
  - Conservazione degli intonaci interni, per i quali è prevista, in luogo della rimozione, una asportazione delle vecchie pitture, anche mediante leggera sabbiatura ed una rasatura finale. Le porzioni di intonaco severamente ammalorate verranno rimosse realizzando delle riprese di intonaco;
  - Modifiche alla distribuzione dei locali che compongono l'alloggio di prima accoglienza ;
  - Adozione di misure preventive adeguate alle lavorazioni.
- Che per le suddette opere viene redatta, in data 12.07.2013, una Perizia Suppletiva e di Variata Distribuzione di Spesa, che fissa il nuovo importo contrattuale dei lavori, in €.123.045,88 di cui oneri per la sicurezza € 39.553,43. L'importo totale del progetto non subisce variazioni rispetto al progetto approvato e che le maggiori opere, trovano la dovuta copertura economica all'interno delle somme a disposizione e ribasso d'asta.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilatredici il giorno 12 del mese di luglio, col presente atto si conviene quanto segue:

**ART.1** - Il Signor Sangiorgio Stefano, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Multitec srl di Roma, partita I.V.A. n.02019871009 con sede legale in via Graziano n.6, Roma, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati costituenti la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA redatta dal D.L. Arch.

  
~~Multitec S.r.l.  
 L'Amministratore Unico~~

Gabriele Franza, in data 12.07.2013, di cui lo stesso attesta di averne preso totale visione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, pattuiti secondo i criteri di cui al contratto originario.

**ART.2** - L'importo netto contrattuale delle lavorazioni ammonta ad € 123.054,20,13 così calcolato :

Importo lavori	€ 159.712,38 +
Oneri sicurezza	€ 39.553,43 -
	€ 120.158,95 +
Ribasso asta	€ 36.666,50 -
	€ 83.492,45 +
Oneri sicurezza	€ 39.553,43 +
<b>NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 123.045,88</b>

**ART.3** - Ai sensi dell'art.163 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207, vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi da sottoporre a ribasso d'asta:

**NP01** Carico e trasporto a discarica e/o impianti autorizzati che dovranno validare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti di materiale di risulta provenienti da demolizione con autocarro di portata fino a 1,5 T o mezzo di uguali caratteristiche se preventivato dalla D.L. compreso carico e viaggio e scarico con esclusione oneri di discarica.

Da valutarsi alla T.

Euro alla T. 57,62 (euro cinquantasette/62)

**NP02** Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio compreso tutti gli oneri tasse e contributi per il conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizione per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti, debitamente compilato e firmato in ogni parte La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.

Da valutarsi alla T.

Euro alla T. 11,00 (euro undici/00)

**NP03** MONTAGGIO/BONIFICA DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO compreso impianto di cantiere con attrezzature opportune, incapsulamento, calo a terra dei materiali, imballaggio, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate, personale autorizzato e adeguatamente protetto, il tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992, D.M. 3/8/2005 e D. Legs. 152/2006 (codice dell'ambiente); compreso documentazione occorrente presso tutti gli enti interessati e ricevuta di avvenuto smaltimento.

Rimozione e smaltimento di n. 14 canne fumarie da ml 1,00 compreso disancoraggio, previo trattamento con apposito fissativo antipolvero.

Da valutarsi a corpo

Euro a corpo 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00)

  
L'Amministratore Unico

**NP04** Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili di qualsiasi dimensione, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza; escluso opere provvisionali e ponteggi esterni o piattaforma a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. Per qualsiasi dimensione.

Da valutarsi a mq.

Euro mq. 7,11 (euro sette/11)

**NP05** Smontaggio di serramenti compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m. 50, escluso : opere provvisionali e riprese di murature o intonaci. Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quant'altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciabotte su muri di spessore fino a cm. 26. Per infissi in legno.

Da valutarsi a mq

Euro a mq 17,00 (euro diciassette/00)

**NP06** Demolizione di pavimenti in piastrelle di qualsiasi dimensione e della sottostante malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 5 esclusa: demolizione di massetti, caldane e simili, compreso : calo a terra, accatastamento e trasporto, con qualsiasi mezzo, dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi a mq.

Euro mq 12,84 (euro dodici/84)

**NP07** Demolizione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi dimensione posate con malta o con collante fino all'altezza di 1,60 m; escluso sottostante intonaco, compreso calo a terra, scarrettamento ed accatastamento, con qualsiasi mezzo, dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi a mq

Euro mq 9,11 (euro nove/11)

**NP08** Taglio per creazione di aperture, a sezione obbligata, a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi piccole opere provvisionali e puntellamenti relative alle sole parti da demolire, escluse la formazione di architravature . Per vani di sup. non inferiore a mq. 0,50 e fino a mq. 3.50. su muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore.

Da valutarsi a mc

Euro mc 345,00 (euro trecentoquarantacinque/00)

**NP09** Isolamento termico della copertura a falde, realizzato utilizzando un sistema d'isolamento sottotegola costituito da: pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretana rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m<sup>3</sup>, autoestingente classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima D pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,5 m<sup>2</sup>K/W per pannelli di spessore 60mm, 3,33 m<sup>2</sup>K/W . Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico è dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Il correntino è inoltre dotato di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo di accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole. Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati. Larghezza: conforme al passo degli elementi di copertura. Lunghezza: 3900 mm. Spessori: 60 mm, Tipo isotec. Sono compresi: 1) Listone di partenza gronda (sez. 6x6 cm), scanalato nella parte inferiore per eventuale deflusso infiltrazioni accidentali acqua; 2) Riempimento raccordo pannelli (zona compluvi e displuvi, colmo, grondino e corpi emergenti, quali canne fumarie, abbaini, ecc) mediante schiuma poliuretana rivestita con guaina in alluminio butilico; 3) Poso di correntino portategola vicino al colmo per assicurare continuità di supporto della tegola di copertura; 4) Sigillatura dei giunti con mastici siliconici; quant'altro non espressamente indicato per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro al mq 79,30 (euro settantanove/30)

**NP10** Fornitura e posa di manto di copertura in tegole marsigliesi nuove, compreso il fissaggio mediante viti su correntino portategole in dotazione al pannello di isolamento termico della copertura; compreso realizzazione di colmi, compluvi, displuvi, idonea percentuale di elementi speciali per la ventilazione e quant'altro non espressamente indicato per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 45,30 (euro quarantacinque/30)

**NP11** Fornitura e posa in opera di cicogna per docce, compreso fissaggio.: in rame sv. 38.

Da valutarsi cadauna

Euro cadauna 12,34 (euro dodici/34)

**NP12** Fornitura e posa di angolare di doccia semitonda in lamiera di rame spessore 6/10, con lati di 30 cm e sviluppo 350 mm, compresa saldature, cicogne di sostegno e filo di rame, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di

servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi cadauna

Euro cadauna 60,73 (euro sessanta/73)

**NP13** Fornitura e posa in opera di curva in lamiera di rame spessore 6/10, diametro 100 mm., a 67 gradi per pluviali, compreso saldature, , escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi cadauno

Euro cadauno 10,67 (euro dieci/67)

**NP14** Fornitura e posa di doccia semitonda in lamiera di rame spessore 5/10, sviluppo 380 mm posata su appositi sostegni, compreso legature, saldature e filo di rame, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi a ml

Euro ml 44,00 (euro quarantaquattro/00)

**NP15** Fornitura e posa di scossalina per copertura in rame sp. 5/10 compreso sagomatura, saldature, staffe di ancoraggio alla struttura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 93,00 (euro novantatre/00)

**NP16** Elementi per architravatura, compreso taglio a misura, sfrido, forature imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte, da valutare a parte, collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto di intervento : coppia architrave in profilato di acciaio Fe B 450 C di qualsiasi tipo e sezione compreso rinforzi, legature, fazzoletti, escluso opere di demolizione muratura, compreso inserimento di tavella tra i due profilati e successivo ripristino della muratura precedentemente rimossa; compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare titolo compiuto a regola d'arte. Rinforzo di architravatura vano porta, spessore muro cm. 55

Da valutarsi al Kg

Euro Kg. 7,50 (euro sette/50)

**NP17** Sabbiatuà a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di vecchie coloriture, compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per superfici oltre mq. 120; il tutto per dare titolo compiuto a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 18,30 (euro diciotto/30)

**NP18** Rasatura per interni eseguita a mano con velo tirato a a fratazzo fine su intonaco grezzo già predisposto; compreso ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 8,54 (euro otto/54)

**NP19** RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a fratazzo fine su pareti interne

Da valutarsi al mq

Euro mq. 38,70 (euro trentotto/70)

**NP20** Massetto di sottofondo per pavimentazioni rigide, spessore fino a cm.5 , composto da letto di sabbia e cemento R32,5 a 200 kg e 50 Kg di calce eminentemente idraulica, successivamente bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 27,64 (euro ventisette/64)

**NP21** Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diam. 2-10 mm) levigate, quadrate formato 20x20cm, spessore 2 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 19,20 (euro diciannove/20)

  
Mulltec S.p.A.  
L'Amministratore Unico

**NP22** POSA IN OPERA DI PAVIMENTI in mattonelle di graniglia e legante cementizio con malta di allettamento, compreso : manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazioni di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura; escluso la fornitura delle mattonelle; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 22,50 (euro ventidue/50)

**NP23** RIVESTIMENTO di ceramica monocottuta in pasta bianca, monocottura, smaltate, dim 20x20 cm, posate con idoneo collante su intonaco predisposto; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 18,20 (euro diciotto/20)

**NP24** POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI (esclusa la fornitura del materiale da posare) per altezze fino a m 2,00 su sottofondo già predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore e pulizia finale. RIVESTIMENTO in piastrelle ceramiche con collanti: smaltate unicolore

Da valutarsi al mq

Euro mq. 24,90 (euro ventiquattro/90)

**NP25** Fornitura di zoccolino battiscopa: in marmo di travertino stuccato e lucidato, sezione cm 10x1

Da valutarsi al m

Euro m. 12,00 (euro dodici/00)

**NP26** POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1

Da valutarsi al m

Euro m. 9,10 (euro nove/10)

**NP27** FINESTRA A DUE ANTE con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, con chiusura a giunto aperto con doppia guarnizione a taglio termico, in profilati tubolari piani estrusi in lega di ALLUMINIO, verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e colorata a 180 gradi, colore grigio perla opaco come da indicazione d.l., con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nelle sedi dei vetri, compreso fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole apparecchi, leve e compassi, ecc. Profili dimensioni 50-60x20 mm (telaio fisso) e 60-62x20 mm (anta apribile) (peso da 10 a 13 Kg/mq). VETROCAMERA isolante sp. 4/12/4 mm con intercapedine vuota ed unite perimetralmente da distanziatore contenete disidratante e sigillatura di tenuta.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 506,71 (euro cinquecentosei/71)

**NP28** Posa di infissi interni ed esterni compreso : preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq. 3,50. Finestre e porte finestre.

Da valutarsi al mq

Euro mq. 63,50 (euro sessantatre/50)

**NP29** Operaio qualificato (secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacità - escluso la lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta dei documenti di cantiere, ecc., - inoltre fanno parte di questa categoria : scalpellino e martellista, selciatore, lastricatore, carroportista, fuochista, falegname. Il prezzo comprende : retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, nonché spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 14+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in condizioni particolari di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi del lavoro.

Da valutarsi ad ora

Euro ora 35,00 (euro trentacinque/00)

**NP30** Operaio comune (secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono per operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra una minima attitudine o conoscenza; in questa categoria sono compresi gli aiutanti delle categorie operai specializzati o qualificati. Il prezzo comprende : retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro, nonché spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 14+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in condizioni particolari di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi del lavoro.

Da valutarsi ad ora

Euro ora 30,00 (euro trenta/00)

**NP31** Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Da valutarsi a corpo

Euro corpo 400,00 (euro quattrocento/00)

**NP32** Protezione contro le scariche atmosferiche Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'uso; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori.

Da valutarsi a corpo

Euro corpo 180,00 (euro centoottanta/00)

**NP33** Impianto semaforico mobile. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Da utilizzare nella fase di realizzazione del ponteggio sulla parte dell'edificio prospiciente alla strada (vedi planimetria allegata al progetto) Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Per l'intera durata dei lavori.

Da valutarsi a corpo

Euro corpo 280,00 (euro duecentoottanta/00)

**NP34** Realizzazione di tavolato di camminamento per metà copertura costituito da tavole listellate in legno sp. 5 cm. Larghezza 60 cm. Per la lunghezza della falda. Disposizione di 5 file di tavole

Da valutarsi a mq

Euro mq 12,00 (euro dodici/00)

**NP35** Realizzazione di tavolato di camminamento trasversale costituito da tavole listellate in legno sp. 5 cm. Collegate alle trasversali. Larghezza 60 cm. . Disposizione di 2 file di tavole intermedie tra colmo e parete

Da valutarsi a mq.

Euro mq. 12,00 (euro dodici/00)

**NP36** Realizzazione di parapetto provvisorio su un lato del tavolato principale di altezza 1 m. con tavola intermedia h min 30 cm.

Da valutarsi a ml

Euro ml. 10,00 (euro dieci/00)

**NP37** Aggravio nei tempi di produzione dovuto alla modalità operativa verrà computato in ragione di un incremento del 20% del costo previsto per le operazioni di smontaggio del manto di copertura Euro 12,87/mq., quindi in 2,5 Euro/mq. Per il totale di 450 mq

Da valutarsi a mq.

Euro mq. 2,57 (euro due/57)

**NP38** N. 2 Estintori in polvere da 6 kg ed un estintore a CO2 da tenere in cantiere per tutta la durata dei lavori

Da valutarsi a corpo

Euro corpo 10,00 (euro dieci/00)

**NP39** Allestimento di ponteggio realizzato in tubolare metallico, per i mesi di fermo cantiere per sospensione lavori.

Da valutarsi mq/mese

Euro corpo 1,91 (euro uno/91)

**ART. 4** - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi e tenuto conto delle misure di sicurezza da adottare, il termine

  
Mullinec S.p.A.  
L. Amministratore Unico

per l'ultimazione dei lavori , fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori, così come disposto all'art. 76 del Capitolato speciale d'appalto, viene fissato in 210 giorni.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo intervenute le dovute approvazioni.

L'IMPRESA  
(Multitec srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Gabriele Franza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Geom. Pallini Andrea)

~~Multitec S.r.l.  
L'Amministratore Unico~~

