



COMUNE di ARCIDOSSO

PROVINCIA di GROSSETO

(Piazza Indipendenza, 30 – 58031 ARCIDOSSO –GR- P.Iva- 00103760534-Tel. 0564-966438-Fax. 966010)

AREA TECNICA URBANISTICA-Servizio Lavori Pubblici

Oggetto:

*“Manutenzione straordinaria della strada comunale
dell’Abbandonato.”*

Ubicazione

Stribugliano

Committente

Comune di Arcidosso

RELAZIONE TECNICA

UFFICIO TECNICO: Ing. Francesco Firmati
Geom. Andrea Pallini

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Il Comune di Arcidosso, per la sua conformazione geografica e per la presenza nel suo territorio di varie frazioni e numerosi villaggi, borgate, ecc, vanta un notevole sviluppo chilometrico di strade comunali e/o di competenza comunale, in parte bitumate ed in parte ancora a fondo bianco.

Le ristrettezze economiche dell'Ente hanno comportato una riduzione progressiva delle manutenzioni delle suddette strade, le quali ad oggi presentano un piano viabile fortemente dissestato o comunque in condizioni tali da richiedere un urgente intervento di sistemazione.

L'Amministrazione Comunale, valutato quanto sopra ha stabilito di programmare un intervento di sistemazione della viabilità comunale o di interesse comunale nella frazione di Stribugliano.

Gli interventi previsti non andranno a modificare né il tracciato attuale né la consistenza originale, impiegando in parte i materiali già presenti. Il progetto ha, infatti, l'intento di rimuovere le cause che hanno prodotto l'attuale degrado con le seguenti lavorazioni:

- Pulitura delle fossette laterali di scolo, oramai colme di terra e detriti e causa principale del deterioramento del fondo viario, mediante scavo da eseguire con mezzi meccanici e deposito del materiale escavato a bordo banchina, per ripristinare il regolare deflusso dello smaltimento delle acque piovane;
- Formazione cassonetto stradale, comprensivo di scavo a sezione obbligata e riempimento a breccia opportunamente rullata per la stesa del conglomerato bituminoso;
- Realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso (BINDER) steso con vibro finitrice per uno spessore di 6 cm sulle parti di cassonetto stradale nuove, opportunamente rullato.

Con l'esecuzione di tali opere verranno eliminati i pericoli per la circolazione stradale, costituiti dagli avvallamenti e dalle buche presenti sul piano viabile con immediati benefici in quanto sono mirate al miglioramento della viabilità ed alla prevenzione e conservazione di un bene di utilità pubblica.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi che disciplinano la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro ed in fase esecutiva

L'opera proposta determina il seguente:

QUADRO ECONOMICO

1) Importo Lavori	€ 53.154,00
2) I.V.A. importo lavori 20%	€ 10.630,80
3) Spese Tecniche 2%	€ 1.063,08
4) Arrotondamento	€ 152,12

€65.000,00

Arcidosso li 20 ~~Ottobre 2008~~ **Maggio 2010**

Il Progettista Responsabile
Ing. Francesco Firmati

Sezione tipo

Scala 1:50

