

# COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO



Provincia di Grosseto

Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR)



**Settore 3 - Pianificazione, Uso e Assetto del Territorio**

**Servizio LL.PP.**

**Lavori urgenti di bitumatura di strade comunali in loc. Frassine, Lago Boracifero, Centro di Raccolta in loc. Carboli e centro urbano di Monterotondo M.Mo per eliminazione buche, tratti pericolosi e realizzazione di griglie stradali**

In ordine all'incarico conferito alla ditta Francioli Mara con Det.n.486 del 04.11.2014, viene di seguito riportata la contabilità dei lavori effettuati:

## **1) loc. Frassine:**

### **Via della Fonte:**

- bitumatura tratto di strada con fondo sterrato  
(spessore finito cm.7/8, inclusa realizzazione di dossi per sciacqui trasversali)  
mq.175 x €.17,00/mq = €.2.975,00
- bitumatura tratto di strada con fondo asfaltato  
(spessore finito cm.4/5, inclusa realizzazione di dossi per sciacqui trasversali)  
mq.280 x €.12,00/mq = €.3.360,00

### **Piazza del Lavatoi:**

- bitumatura superficie con fondo asfaltato  
(spessore finito cm.4/5)  
mq.463 x €.12,00/mq = €.5.556,00

### **Strada Cimitero comunale:**

- bitumatura tratti di strada con fondo lesionato
- pulizia cunette e ripristino sciacquo in proprietà Pracht  
a corpo = €.3.600,00

## **2) Centro di Raccolta rifiuti loc. Carboli:**

- bitumatura superfici con fondo sterrato previa rippatura di asfalto lesionato  
(spessore finito cm.7/8)  
mq.345 x €.17,00/mq = €.5.865,00

## **3) Lago Boracifero:**

### **Via Lago Boracifero:**

- bitumatura tratto stradale con fondo asfaltato  
(spessore finito cm.4/5)  
mq.1124 x €.12,00/mq = €.13.488,00

### **zona fontanella di Via Lago Boracifero:**

- scavo radici, risanamento stradale, installazione tubo di scarico per la fontana compreso getto in cls e rifacimento asfalto  
a corpo = €.2.400,00



**DITTA FRANCIOLI MARA**  
Via J. Lannan - 1400SELLE - 05100 GR  
Tel. e Fax 056621940  
P.IVA 0113464055  
C.F. FRMRA48902E202

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Guerrini

Tel.: 0566.906363 - Fax: 0566.916390

e-mail: [a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it](mailto:a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it)

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (si consiglia appuntamento telefonico)

**4) Monterotondo M.Mo:**

opere in economia per rifacimento griglie Via Gramsci, risanamento lesione Via Solferino, risanamento buche Via S. Lucia, Lagoni Boraciferi, Via del Forno, bitumatura tratto parcheggio Aiuccia:

**1) Lavori eseguiti in data 25/11/2014**

5 operai, 8 ore lavorative, 33,00 €/ora = €1.320,00  
6 mt griglie €900,00  
1 escavatore, 6 ore, 30,00 €/ora = €180,00  
2 furgoni, 8 ore, 30,00 €/ora = €480,00  
Cemento a corpo €250,00  
**Totale €3.130,00:**

**2) Lavori eseguiti in data 28/11/2014**

5 operai, 8 ore lavorative, 33,00 €/ora = €1.320,00  
3 mt griglie - solo montaggio  
1 escavatore, 4 ore, 30,00 €/ora = €120,00  
2 furgoni, 8 ore, 30,00 €/ora = €480,00  
Cemento a corpo €400,00  
**Totale €2.320,00:**

**3) Lavori eseguiti in data 02/12/2014**

4 operai, 8 ore lavorative, 33,00 €/ora = €1.056,00  
1 escavatore, 5 ore, 30,00 €/ora = €150,00  
2 furgoni, 8 ore, 30,00 €/ora = €480,00  
Cemento a corpo €300,00  
**Totale €1.986,00:**

**4) Lavori di bitumatura eseguiti in data 11/12/2014**

Totale a corpo €2.800,00

**5) Lavori di bitumatura eseguiti in data 18/12/2014**

Totale a corpo €2.500,00

**Importo complessivo dei lavori**

**€49.980,00**

**A detrarre acconto corrisposto con Det.n.533 del 02.12.2014:**

**- €22.000,00**


**Rimangono da fatturare**

**€27.980,00 + iva**

Monterotondo M.Mo, li 18.12.2014

Per la ditta esecutrice

**DITTA FRANCIOLI MARA**  
Via J. Lennon, 14 ROSELLE - 58100 GR  
Tel. e Fax 0564/21069  
P.IVA n° 136640537  
C.F. FRN MARA69P0E2021



Comune di Monterotondo Marittimo  
Area 3 - Pianificazione, Uso e Assetto del Territorio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3**  
Il Responsabile di Area

(Dott. Ing. Antonio Guarnini)