
VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

**LAVORI : RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL
CAPOLUOGO. PLESSO A. PRIMO STRALCIO**

IMPRESA APPALTANTE: Firrisi Giuseppe – via Po 10 – 58033 Castel Del Piano (GR)

CONSEGNA dei lavori il giorno 20 Luglio 2015;

Premesso che con il verbale di consegna lavori del 20 Luglio 2015 furono consegnati i lavori di cui trattasi e che, per miglorie realizzative individuate in corso d’opera è necessario apportare alcune modifiche meglio descritte negli elaborati allegati e che alcune categorie di lavori non sono previste nel contratto di appalto e che conseguentemente mancano i relativi prezzi unitari, necessari alla loro esecuzione e contabilizzazione,

L’anno duemilaquindici il giorno 17 (diciassette) del mese di Settembre in Arcidosso, tra il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio Bisconti, Direttore dei Lavori suddetti, ed il Sig. Giuseppe Firrisi, legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice sono stati concordati i prezzi unitari in base ai quali sotto il ribasso contrattuale ottenuto nel contratto originario, saranno pagati i lavori in parola. I nuovi prezzi sono riportati nella comunicazione di variante ai lavori del 08 Settembre 2015, sottoscritta dal Responsabile Legale dell’impresa appaltatrice.

ELENCO NUOVI PREZZI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	u.m.	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.
<p>DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.</p> <p>009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali</p> <p>002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra</p> <p>005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore</p>	mq.	42,60	61,15	26,05
<p>MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte</p> <p>Per 12 cm. di spessore</p>	Mq.	29,45	54,72	11,60
<p>Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). Capacità scaldacqua litri 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	Cad.	270,00	30,74	83,00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	u.m.	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.
Rifacimento completo tubazione di scarico e tronco di esalazione con braghe di allaccio per apparecchi da installare. Il tutto fornito e posto in opera	Cad.	450,00	33,33	150,00
Lavori di esecuzione di saggi sulle murature portanti per accertamento sulla composizione delle fondazioni della struttura come da indicazioni della D.L.	Ore	29,21	100,00	29,21
Lavori di sistemazione della gronda nei punti nei quali sono presenti distacchi/cedimenti come da indicazioni della D.L.	A corpo	1.548,80	70,00	1084,16

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza è subito impegnativo per l'Impresa.

L'IMPRESA
Ditta FERRI GIUSEPPE
 Edilizia Residenziale e Costruzioni
 Via Po, 10 - Tel. 0564.956037
 58033 Castel del Piano (GR)
 C.F. FRR 0114718 C9270-P.I. 00160770593

IL DIRETTORE DEI LAVORI

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO