

**COMUNE DI ROCCALBEGNA**  
**Provincia di Grosseto**

**PROGETTO**

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E  
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA  
RIMEMBRANZA SITO IN ROCCALBEGNA**

**PROGETTO PRELIMINARE**

Proprietà: **COMUNE DI ROCCALBEGNA**

Località **Via XXIV maggio - Roccalbegna**

**TAV. 01**


**RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA**

SCALA

DATA

INCARICO n.

**Ufficio tecnico comunale**  
**Il responsabile**  
**Geom. massimo Pellegrini**



**Il tecnico**

Il presente progetto preliminare riguarda gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del parco della rimembranza sito in Roccalbegna via XXIV maggio.

Il parco, realizzato in seguito alla prima guerra mondiale, si compone di un grande giardino con accesso posto sulla S.P. 160 con all'interno un monumento ai caduti rivestito in lastre di travertino.

Visto che, dalla data di costruzione, il monumento non è stato oggetto di nessun tipo di restauro, lo stato dei luoghi si presenta fatiscente, quindi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario l'intervento di restauro del monumento e l'estirpazione di tutte le piante di pino presenti all'interno in quanto, entrambi, rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica.

I lavori previsti riguardano la messa in sicurezza del monumento sopra citato, tramite lo smontaggio di parte delle lastre esistenti di travertino, dove il distacco dalla parete sottostante è più evidente e la loro rimessa in opera, previa sistemazione della muratura e ancoraggio delle stesse per evitare un nuovo distacco.

Di seguito si prevede la demolizione della pavimentazione fatiscente in lastre e pezzame di travertino che circonda il monumento e si ripete, nelle stesse condizioni, all'ingresso principale di via XXIV maggio ed il loro rifacimento con lastre e pezzame nuovi.

Per un miglior accesso al monumento è stata prevista la realizzazione di due marciapiedi in pezzame di travertino, il primo permette il collegamento dall'ingresso principale, mentre il secondo verrà realizzato per abbattere le barriere architettoniche presenti all'ingresso (scalini per il superamento del dislivello).

Oltre alle opere sopracitate, si prevede anche l'estirpazione delle piante di pino esistenti, maggior causa del degrado dei marciapiedi, il rifacimento della stuccatura della muratura in pietra che circonda tutta l'area in oggetto, la messa in opera di una ringhiera in ferro sulla muratura ovest dove si forma maggior dislivello tra la quota della strada e il parco, e l'inserimento di piante arbustive ornamentali.



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

