

COMUNE DI ROCCALBEGNA

Provincia di Grosseto

PROGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA
RIMEMBRANZA SITO IN ROCCALBEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Proprietà: COMUNE DI ROCCALBEGNA

Località Via XXIV maggio - Roccalbegna

TAV. 01

-RELAZIONE TECNICA-
-DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA-

SCALA

DATA *GIUGNO 2015*

INCARICO n.

Geom. Palmacci Fabrizia

Iscr. collegio dei geom.
di Grosseto n. 1199
Tel. 0564/980116 Cel. 347/4561857
E-mail geom.palmacci@virgilio.it
Via la Chiesina 144 S.Caterina
58050 Roccalbegna GR

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Grosseto **tecnico**
Iscrizione libro
N. 1199
Geom. Palmacci Fabrizia

UFFICIO REGIONALE DI ARCHITETTURA
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI SI e GR

Prot. N° 7850 del 2015

Su incarico dell'Amministrazione comunale di Roccalbegna (convenzione stipulata in data 15 dicembre 2014) è stata redatta la presente progettazione esecutiva relativa agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del parco della rimembranza sito in Roccalbegna via XXIV Maggio.

Il parco, oggetto della presente relazione, è stato realizzato in ricordo dei caduti della prima guerra mondiale ed è composto da un grande giardino con accesso dalla via XXIV Maggio con all'interno un monumento ai caduti.

A seguito dei sopralluoghi eseguiti, come meglio evidenziato dalla documentazione fotografica allegata, lo stato dei luoghi si presenta fatiscente a causa della carenza di manutenzione.

Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:

- gli scalini di ingresso si presentano deteriorati con alcuni scalini danneggiati.
- il marciapiede circostante il monumento si presenta anch'esso fatiscente.
- parte delle lastre di travertino del paramento murario del monumento evidenziano un distacco dalla muratura sottostante.

Considerando la situazione si è ritenuto necessario un imminente intervento ed i lavori previsti riguardano:

- la messa in sicurezza del monumento sopra citato, tramite lo smontaggio di parte delle lastre esistenti di travertino, dove il distacco dalla parete sottostante è più evidente e la loro rimessa in opera con ancoraggio delle stesse per evitare un nuovo distacco (vedi particolare costruttivo allegato).
- Si prevede poi la demolizione della pavimentazione fatiscente in lastre e pezzame di travertino che circonda il monumento e di quella nelle stesse condizioni presente all'ingresso principale di via XXIV Maggio con il loro completo rifacimento con lastre e pezzame nuovi.
- Al fine di ripristinare le originarie condizioni estetiche del paramento murario in travertino del monumento e del muro di delimitazione verso via XXIV Maggio è previsto il loro lavaggio con appositi solventi ed il loro trattamento con prodotti idrorepellenti per limitare il

successivo degrado della pietra.

- Per un miglior accesso al monumento è stata prevista la realizzazione ex novo di due marciapiedi in pezzame di travertino; il primo permette il collegamento dall'ingresso principale mentre il secondo verrà realizzato per abbattere le barriere architettoniche presenti all'ingresso (scalini per il superamento del dislivello).
- Oltre alle opere sopracitate, si prevede anche l'estirpazione di parte delle piante esistenti, maggior causa del degrado dei marciapiedi, il rifacimento della stuccatura della muratura in pietra che circonda tutta l'area in oggetto, la sostituzione della ringhiera in ferro sulla muratura ovest dove si forma maggior dislivello tra la quota della strada e il parco e l'inserimento di nuove piante arbustive ornamentali.

L'intero intervento sopra descritto ha lo scopo di rivalutare un'area attualmente degradata e inaccessibile ricreando un luogo fruibile dalla popolazione in piena sicurezza.

Roccalbegna lì 10-02-2015

Il tecnico

geom. Fabrizia Palmacci

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



