



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

(GROSSETO) - 58033 VIA G. MARCONI, 8 Tel. 0564.973511 fax 0564.957155

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- Committente: Amm.ne comunale Castel del Piano


- INTERVENTO: ASFALTATURE NELLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DI MEZZI PESANTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PIP CELLANE

n°	Art.	Denominazione Articolo	simili	Fattori		U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
		Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 35 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto, scarico e posa in opera previa stesura di uno strato di emulsione bituminosa a caldo con con fibrofinitrice e successiva costipatura con vibrocompressore tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm							
		- asfaltature varie via del capoluogo e delle frazioni				Mq	6720,00		
						totale	Q.tà	6720,000	€ 12,00 € 80.640,00

SOMMANO I LAVORI € 80.640,00

Quadro economico:	
lavori a base d'asta	€ 74.995,20
oneri per la sicurezza	€ 5.644,80
TOTALE LAVORI	€ 80.640,00
somme a disposizione:	
I.V.A. SUI LAVORI 22%	€ 17.740,80
oneri art. 92 D.Lgs 163/2006 2%	€ 1.612,80
Imprevisti e arrotondamenti	€ 6,40
TOTALE somme a disposizione:	€ 19.360,00
TOTALE PROGETTO	€ 100.000,00

IL TECNICO
Geom. Matteo Bognomini



Matteo Bognomini