



**Accordo Generale sulla Geotermia**  
**Fondo Geotermico**  
**SCHEMA PROGETTO**

ENTE PROPONENTE:.....**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.**

**TITOLO DEL PROGETTO: "RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI VIA DEL POGGETTO NELLA FRAZIONE DI SASSA".**

**PRODUZIONE GEOTERMOLETTRICA: ANNO 2018.**

**TIPOLOGIA INTERVENTO**

- Arredo urbano
- Edilizia scolastica
- Energie rinnovabili – Risparmio energetico
- Illuminazione pubblica
- Impianti sportivi
- Infrastrutture
- Interventi per Centro Commerciale Naturale
- Patrimonio edilizio
- Patrimonio storico
- Sviluppo commerciale
- Sviluppo produttivo
- Sviluppo sociale
- Sviluppo turistico ricreativo
- Teleriscaldamento geotermico
- Urbanizzazione primaria
- Verde pubblico
- Viabilità e parcheggi
- Altro (specificare)

**STATO DI ATTUAZIONE**

- programmato
- in corso di appalto o di realizzazione
- realizzato



**COSTO COMPLESSIVO E PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA: €.106.000,00**

**CONTRIBUTO ASSEGNATO: €.106.000,00**

**CONTRIBUTO PARZIALE RICHIESTO: €. 84.800,00.= (80%)**

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- Scheda descrittiva sintetica
- Relazione/elaborati progettuali
- Tavole di progetto
- Altro (specificare)

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- X Certificato di inizio lavori
- S.A.L.
- Certificato di fine lavori/di regolare esecuzione/di collaudo
- X Determina di Impegno del Responsabile Area Tecnica)

#### **DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA**

- Fatture
- Mandato di pagamento
- Quietanza di pagamento.

#### **Nota:**

Il progetto di Via del Poggetto fa parte di un programma generale di riqualificazione del borgo della Sassa. L'obiettivo dell'intervento tende a riqualificare la viabilità del borgo intervenendo sulle aree al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché ridurre i costi di manutenzione sulle strade bianche. A tal proposito, tenuto conto del loro stato di degrado, si rende necessario intervenire come ordine di priorità sulla Via del Poggetto in Località Sassa per una lunghezza di circa 500 ml. L'Amministrazione Comunale nel progetto di riqualificazione ha diviso l'intervento in tre tratti individuato tre specifici interventi per una superficie stradale complessiva di circa 1280 mq. e precisamente:

TRATTO A – salendo da Piazza 2 Giugno, tratto di Via del Poggiarello fino all'ingresso dell'ultimo immobile lato sinistro a salire per una superficie di mq. 220 circa. Questo tratto è caratterizzato dalla presenza di una pavimentazione in cls armato che nel tempo ha subito molti interventi in parte dovuti all'installazione della rete gas e in parte da interventi di riparazione dell'acquedotto. Tali



lavori hanno causato delle infiltrazioni nei locali sottostrada degli edifici adiacenti. L'intervento in progetto oltre ad andare a qualificare l'aspetto architettonico della strada, tende principalmente alla revisione/sostituzione dei sottoservizi esistenti, salvaguardando le proprietà confinanti.

TRATTO B – tratto di Via del Poggiarello che si sviluppa lungo il boschetto sottostante l'area feste fino ad arrivare all'incrocio che porta alla parte più alta del promontorio della Sassa per una superficie di mq. 360 circa. Questo tratto è sterrato ed è attraversato da alcune canalette in trasversali per la raccolta delle acque piovane.

TRATTO C - per il tratto attualmente sterrato è prevista la sistemazione del fondo stradale con stabilizzato 0-12 mm per uno spessore di cm 5, al fine di dare le corrette pendenze alla sede stradale e predisporre così il sottofondo per la bitumatura della strada mediante binder chiuso 0-25 mm per uno spessore di cm 8,. Questo intervento si rende necessario al fine di ridurre i costi annui di manutenzione delle strade bianche, posto che la durata media di una strada bitumata è di circa 10/15 anni. Altri lavori propedeutici alla pavimentazione riguarderanno il ripristino della fossetta per la raccolta delle acque piovane e soprattutto l'inserimento di alcune griglie di raccolta trasversali. Come nel TRATTO B sarà predisposta una nuova linea per la futura illuminazione pubblica, mediante la posa in opera di canalizzazione interrata e dei plinti per la successiva installazione dei pali.

*RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*  
*(Rag. Beatrice Rossi)*

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.